

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนชั้นเดียว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
จันทบุรี โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๓๘,๓๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๕๐,๒๑๘.๔๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก.)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายพงศ์พันธ์ แก้วกลิ่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๒ นายชิตพล มะกรุดอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส

๗.๓ นางสาวอัจฉรา ไสมาศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว (ฐานรากเสาเข็มเจาะ) ส.ป.ก. จันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ส.ป.ก. จันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี




แบบเลขที่ 0000702-018-62 , 5101603-003-62

กลุ่ม/ฝ่ายประมาณราคา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 3082/2562

เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

1.  ประธานฯ 2.  กรรมการฯ 3.  กรรมการฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	1. หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานเจาะสำรวจดิน								
	- เจาะสำรวจดินและทดสอบดิน (Soil Boring Test)	1.00	จุด	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1.2	งานถมดินเพื่อปรับระดับ	63.70	ลบ.ม.	120.00	7,644.00	99.00	6,306.30	13,950.30	
1.3	งานบดอัดแน่น	63.70	ลบ.ม.	-	-	25.00	1,592.50	1,592.50	
1.4	งานขุดดินฐานรากและถมคืน	7.44	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,101.12	1,101.12	
1.5	งานวัสดุรองกันฐานราก (ทรายหยาบ) ทรายรองพื้น	21.82	ลบ.ม.	876.17	19,118.02	91.00	1,985.62	21,103.64	
1.6	งานคอนกรีตรองกันฐานราก (1:3:5)	0.20	ลบ.ม.	1,765.00	353.00	398.00	79.60	432.60	
1.7	งานเสาเข็ม								
	- งานเข็มเจาะแบบแห้ง Ø 0.35 ม. ยาว 10.00 ม.	8.00	ต้น	11,250.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Integrity Test)	8.00	จุด	-	-	1,250.00	10,000.00	10,000.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	8.00	ต้น	-	-	350.00	2,800.00	2,800.00	
1.8	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	89.77	ตร.ม.	-	-	133.00	11,939.41	11,939.41	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ คิด 80 %	71.81	ลบ.พ.	663.55	47,649.52	-	-	47,649.52	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	21.54	ลบ.พ.	700.94	15,098.24	-	-	15,098.24	
	- ไม้ค้ำยัน ยาว 4.00 ม.	50.00	ต้น	120.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ตะปู	22.00	ก.ก.	40.19	884.18	-	-	884.18	
1.10	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24								
	RB Ø 6 มม.	0.182	ต้น	22,505.84	4,096.06	4,100.00	746.20	4,842.26	
	RB Ø 9 มม.	0.697	ต้น	21,086.22	14,697.09	4,100.00	2,857.70	17,554.79	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30								
	DB Ø 12 มม.	0.164	ต้น	16,014.95	2,626.45	3,300.00	541.20	3,167.65	

กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว (ฐานรากเสาเข็มเจาะ) ส.ป.ก. จันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ส.ป.ก. จันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

แบบเลขที่ 0000702-018-62 , 5101603-003-62

กลุ่ม/ฝ่ายประมาณราคา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 3082/2562

เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

1. *Handwritten signature* ประธานฯ 2. *Handwritten signature* กรรมการฯ 3. *Handwritten signature* กรรมการฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	DB Ø 16 มม.	1.020	ตัน	15,838.32	16,155.08	3,300.00	3,366.00	19,521.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	61.89	ก.ก.	31.96	1,978.00	-	-	1,978.00	
1.13	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 210 กก./ตร.ซม. (ทรงกระบอก)	19.92	ลบ.ม.	2,003.74	39,914.50	391.00	7,788.72	47,703.22	
1.14	งานแผ่นพลาสติกใส	47.70	ตร.ม.	15.00	715.50	5.00	238.50	954.00	
1.15	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- C -75x45x15x2.3mm. (3.25 กก./ม.)	19.00	ท่อน	420.56	7,990.64	-	-	7,990.64	
	- ซี -100x50x3.2mm. (7.01 กก./ม.)	8.00	ท่อน	1,072.00	8,576.00	-	-	8,576.00	
	- ค่าแรงทำโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	706.98	กก.	-	-	10.00	7,069.80	7,069.80	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 150x150x6 มม.	10.00	แผ่น	45.00	450.00	-	-	450.00	
	- อุปกรณ์ยึด ขนาด 9 มม. ยาว 0.20 ม.	40.00	ชุด	100.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	61.56	ตร.ม.	53.00	3,262.68	55.00	3,385.80	6,648.48	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							368,007.43	
	2. หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา								
2.1.1	กระเบื้องลอนคู่								
	- กระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	165.00	แผ่น	54.68	9,022.20	-	-	9,022.20	
	- ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	24.00	แผ่น	63.09	1,514.16	-	-	1,514.16	
	- ครอบปิดจั่วกระเบื้องลอนคู่	2.00	แผ่น	63.09	126.18	-	-	126.18	
	- ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	33.00	แผ่น	49.07	1,619.31	-	-	1,619.31	
	- สกรูเกลียวยึดกระเบื้องหลังคา	321.00	ตัว	2.11	677.31	-	-	677.31	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	692.00	ตร.ม.	-	-	45.00	31,140.00	31,140.00	

กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว (ฐานรากเสาเข็มเจาะ) ส.ป.ก. จันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ส.ป.ก. จันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

แบบเลขที่ 0000702-018-62 , 5101603-003-62

กลุ่ม/ฝ่ายประมาณราคา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 3082/2562

เมื่อวันที่ 1๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

1. ประทานฯ 2. กรรมการฯ 3. กรรมการฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.2	ส่วนประกอบงานหลังคา								
	- เชิงชาย บินลม ไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาด 8"	34.40	เมตร	71.67	2,465.44	45.00	1,548.00	4,013.44	
	- ปิดลอนไม้สำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาด 6"	34.40	เมตร	28.34	974.89	28.00	963.20	1,938.09	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ	49.32	ตร.ม.	250.00	12,330.00	75.00	3,699.00	16,029.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) (C1)								
	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์รุ่นขอบเรียบ ขนาด 60x120 ซม.	22.05	ตร.ม.	230.00	5,071.50	75.00	1,653.75	6,725.25	
	หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) (C2)								
2.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- งานผนังก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	45.60	ตร.ม.	370.00	16,872.00	89.00	4,058.40	20,930.40	
	- งานผนังก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	12.50	ตร.ม.	763.00	9,537.50	167.00	2,087.50	11,625.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. 0.075x0.10 ม.	49.80	ม.	171.00	8,515.80	44.00	2,191.20	10,707.00	
2.4	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	165.26	ตร.ม.	86.00	14,212.36	95.00	15,699.70	29,912.06	
2.5	งานเทพุทรายทำผิว, เกรียมผิว								
	- งานเทพุทรายรองพื้นปรับระดับพร้อมขัดเรียบ, ขัดหยาบ	47.20	ตร.ม.	151.00	7,127.20	61.00	2,879.20	10,006.40	
2.6	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานพื้นทำทรายล้าง เบอร์ 5 สีเทา	15.20	ตร.ม.	290.00	4,408.00	99.00	1,504.80	5,912.80	
	- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	32.00	ตร.ม.	1,389.00	44,448.00	222.00	7,104.00	51,552.00	
2.7	งานประตู-หน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- งานประตู				-		-	-	
	D1	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
	- งานหน้าต่าง				-		-	-	

กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว (ฐานรากเสาเข็มเจาะ) ส.ป.ก. จันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ส.ป.ก. จันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

แบบเลขที่ 0000702-018-62 , 5101603-003-62

กลุ่ม/ฝ่ายประมาณราคา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรีที่ 3082/2562

เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

1. ประธานฯ 2. กรรมการฯ 3. กรรมการฯ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	W1	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	W2	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	W3	3.00	ชุด	2,800.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	W4	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	W5	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
2.8	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน	85.71	ตร.ม.	55.00	4,714.05	30.00	2,571.30	7,285.35	
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก	85.71	ตร.ม.	75.00	6,428.25	34.00	2,914.14	9,342.39	
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดทาฝ้าเพดาน	71.40	ตร.ม.	55.00	3,927.00	30.00	2,142.00	6,069.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
2.9.1	กันสาดไม้ระแนง								
	- ไม้ -150x50x3.2mm. (9.63 กก./ม.)	18.00	ท่อน	1,463.00	26,334.00	-	-	26,334.00	
	- ไม้ -50x50x3.2mm. (3.34 กก./ม.)	18.00	ท่อน	385.00	6,930.00	-	-	6,930.00	
	- ไม้สังเคราะห์ ขนาด 50x50 มม. แบบกลวง สีนํ้าตาล	26.00	ท่อน	315.00	8,190.00	-	-	8,190.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 200x150x6 มม.	4.00	แผ่น	72.00	288.00	-	-	288.00	
	- สกรู ขนาด 3"	134.00	ตัว	2.11	282.74	-	-	282.74	
	- ทาสีเหล็กกันสนิม รองพื้น 1 รอบ ทับหน้าสีดำ 2 รอบ	10.90	ตร.ม.	53.00	577.70	-	-	577.70	
	- ค่าแรงกันสาดไม้ระแนง	1.00	รายการ	-	-	12,780.73	12,780.73	12,780.73	
2.9.2	ม้านั่ง คสล. ผิวหินขัด	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
2.9.3	ตราสัญลักษณ์ ส.ป.ก. สแตนเลสกัดกรด ผิวด้าน ขนาด Ø 0.60 ม.	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ตั้งอักษรสแตนเลส ผิวด้าน สูง 0.10 ม.								
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							342,430.51	

กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว (ฐานรากเสาเข็มเจาะ) ส.ป.ก. จันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ส.ป.ก. จันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

แบบเลขที่ 0000702-018-62 , 5101603-003-62

กลุ่ม/ฝ่ายประมาณราคา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำนวณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรีที่ 3082/2562

เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562


1. ประธานฯ 2. กรรมการฯ 3. กรรมการฯ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	3. หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
3.1	โคมไฟห้อยแขวนเพดาน แบบครึ่งวงกลม 16" หลอดไฟ LED 18 W แสงสีขาว อุปกรณ์ครบชุด รวมทั้งร้อยสายโลหะ,สายไฟ,อุปกรณ์,สวิตซ์	9.00	ชุด	1,480.00	13,320.00	165.00	1,485.00	14,805.00	
3.2	ไฟกิ่งทรงกระบอก 4" สีดำ หลอดไฟ LED 18 W อุปกรณ์ครบชุด รวมทั้งร้อยสายโลหะ,สายไฟ,อุปกรณ์,สวิตซ์	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	165.00	495.00	1,845.00	
3.3	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ (ชนิด 3 รู) ฝิ่งผนัง มีสายดิน พร้อมทั้งร้อยสาย ฝิ่งผนัง, สายไฟ และอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	320.00	2,560.00	90.00	720.00	3,280.00	
3.4	ตู้ LC, ควบคุมไฟฟ้าเหล็กเคลือบสี และเมนตีสวิตซ์ พร้อมอุปกรณ์ และสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (SAFETY SWITCH) พร้อมเดินสายเมนตจากอาคารเดิม	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	
3.5	เต้ารับสายสัญญาณ T.V. ฝิ่งผนัง มีสายดิน พร้อมทั้งร้อยสายฝิ่งผนัง สายไฟ และอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	650.00	650.00	90.00	90.00	740.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							27,670.00	
	4. หมวดงานเครื่องปรับอากาศ (ครุภัณฑ์ จัดซื้อ)								
4.1	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU มีระบบฟอกอากาศ มอก. 385-2524 พร้อมฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	2.00	จุด	40,200.00	80,400.00	-	-	80,400.00	


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว (ฐานรากเสาเข็มเจาะ) ส.ป.ก. จันทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ส.ป.ก. จันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 แบบเลขที่ 0000702-018-62 , 5101603-003-62
 คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	738,107.94	1.3063	964,190.40	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์ จัดซื้อ	80,400.00	1.0700	86,028.00	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,050,218.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,050,218.40	
	ตัวอักษร	((หนึ่งล้านห้าหมื่นสองร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)		
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตารางเมตร			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายพงศ์พันธ์ แก้วกลิ่น)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายชิตพล มะกรุดินทร์)
 นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวอัจฉรา โสมาศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว (ฐานรากเสาเข็มเจาะ) ส.ป.ก. จันทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ส.ป.ก. จันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ (สำนัก/กอง/กรม)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด/งาน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ตาม คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 3082/2562		
	เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง		
	ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรีฯ		
	สรุปผลดังนี้:		
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	964,190.40	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์ จัดซื้อ	86,028.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,050,218.40	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านห้าหมื่นสองร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)		

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายพงศ์พันธ์ แก้วก้าน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชิตพล มะกรุดินทร์)

นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวอัจฉรา โสมาศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ